

**Coffret de chantier câblés 16A pré-équipé 3 PC monophasé 16A avec arrêt d'urgence**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : ALIM16A3PC16A

Coffret de chantier câblés 16A pré-équipé 3 PC monophasé 16A avec arrêt d'urgence

Coffret de chantier câblés 16A pré-équipé 3 PC monophasé 16A avec arrêt d'urgence

Nom : Coffret de chantier pré-équipé monophasé avec arrêt d'urgence

Composition :

- 3 prises 16 A 2 P+T avec fermeture à clapet
- 1 interrupteur différentiel 40 A 30 mA type AC
- 1 disjoncteur 1P+N 16 A
- 1 arrêt d'urgence

1 poignée de transport

1 dispositif d'enroulement du câble H07RNF intégré

2 mètres de câble H05RNF 3G2.5mm<sup>2</sup> avec fiche

IP65



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Nb de modules : 9 modules

Câble d'alimentation : H07RN-F avec dispositif de rangement

Résistance au fil incandescent : 650°C

Dimensions : 268 x 278 x 152 mm

Packaging :

Dimensions produit :	231mm X 380mm	Poids : 3Kg	EAN : 3551694231494
----------------------	---------------	-------------	---------------------

*Données non contractuelles*